

ALLEGATO 1 - "Descrizione tecnica degli allestimenti"

Gara RdO aperta, esperita a mezzo Me.PA., per l'affidamento del servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo e delle manifestazioni programmate nell'ambito dell'edizione 2023 del Festival dei Due Mondi di Spoleto - CIG. 9710140504

DATA	Allegato 1 - "Descrizione tecnica degli allestimenti"
A) TEATRO NUOVO	
Inizio allestimento da definire secondo disponibilità spazio. Allestimento pronto entro il 16/6/23 Smontaggio dal 10/7/23 ed entro il 14/7/23	Montaggio struttura a ponte composta da n° 2 torri d'appoggio per truss interno barcaccia, mtl 14 di truss QL 40, mtl 11 di truss Qx 30, 2 motori da 250kg per portare QL in quota, 3 motori da 500kg, il tutto con finitura di colore nero.
Inizio allestimento da definire secondo disponibilità spazio. Allestimento pronto entro il 16/6/23 Smontaggio dal 10/7/23 ed entro il 14/7/23	N° 2-3 truss 30/30 quadrata da Mtl 14 cadauna con accessori e centralina motori
B) TEATRO ROMANO	
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico - piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su travi in legno PL20. Forma del palco con fronte circolare (da verificare in loco) Vedi foto. Colore marrone omogeneo e uniforme per tutta la superficie per utilizzo senza tappeto da danza. Predisposizione agganci per quinte di fondo scenografate (vedi foto).
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Pavimento palco in multistrato marino canadese doppio strato spessore 24mm colore marrone, livellato, uniforme e privo di imperfezioni per un eventuale balletto senza tappeto da danza con profondità massima di 15,20 mt fino alle pietre di fondo esistenti (da verificare con la Direzione Tecnica al momento dell'aggiudicazione)
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Pedana dim mt 7x14 collegata al palco per il posizionamento dei camerini. Realizzata con doppio starto di Carplay ignifugo marrone avvitato su travi in legno PL20 appoggiato su multidirezionale. Camminamenti di collegamento tra palco, uscite e camerini.
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Torre regia e luci in multidirezionale metrico – Dimensioni Lunghezza 6,50 mt – Larghezza 2,00 mt – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 mt con piani intermedi - Parapetto m 2 – PARTENZA IRREGOLARE con tettino anti pioggia e struttura per proiettori (1 mt interno) con barre per appendimento proiettori. Piano di appoggio alla base in Carply ignifugo da 25 mm per posizionamento quadri elettrici da realizzare su misura in loco con relativo adattamento ai dislivelli presenti. Contrafforte sul retro ed ancoraggi con corde di acciaio certificate ed contrappesate secondo norma - Da verificare in loco. (vedi foto)
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	N. 2 strutture luci con elevatori in truss QX30, finitura colore nero, (a destra e sinistra del palco) ciascuna composta da: 6m di truss verticali Q30 per torri di elevazione, mtl 6 di truss orizzontale QX40 per aggancio corpi illuminanti, n. 2 piastre in carpenteria metallica su misura, n.8 gambe, 2 a piastra, in carpenteria metallica per appoggio contrappesi su misura, n. 2 cestelli per QX40 per aggancio truss e motore, n. 2 Top per scorrimento catena motore, n. 2 motori a catena D8Plus (doppio freno) da 500kg cad., n.4 contrappesi su vasche d'acqua da 600 Lt.
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	n. 2 Torri audio con elevatori in truss motorizzata QX30 finitura colore nero, ciascuna composta da: n.2 piastre in carpenteria metallica su misura per aggancio sotto palco su multidirezionale, truss QX30 per torri di levazione, n. 2 cestelli per QX30 per aggancio truss e motore, n. 2 top per scorrimento catena motore, n.2 motori a catena D8Plus (doppio freno) da 500 kg cad.

Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	N°6 camerini in legno con tetto rigido con porta d'ingresso e serrature dimensioni 180X300 cm. (allestimento interno camerini a cura del Festival)
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Generatore - generatore trifase da 8 Kw per le operazioni di montaggio e smontaggio
Inizio allestimento: 05/06/23. Entro il 16 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 23/7/23	Muletto Elettrico Targato - Nolo Muletto e mulettista abilitato a norma di legge per tutte le operazioni di montaggio smontaggio e durante tutto l'evento. Portata 35 Q.
C) PIAZZA DUOMO	
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico dimensioni 22x14 mt h 0,80 cm lato più basso a destra (80 cm altezza pulita necessaria per inserire frontalmente i subwoofer sotto al palcoscenico) con n.2 scale di accesso (di cui una in ferro sul lato destro guardando il palcoscenico per passaggio pianforti con pianoplan) Parapetto perimetrale h 2 mt - Parte retro: n.5 gradoni h 20-40-60-80-100 lunghezza 15 mt compresi di gradini di accesso sul lato sinistro. (Per un massimo 5 montaggi/smontaggi secondo necessità di spettacolo). Tavolato palcoscenico in Carplay ignifugo marrone uniforme, livellato ed omogeneo e privo di imperfezioni.
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Struttura per audio su misura costituita da n° 2 truss QL40 H mt 12 Cad. Piastra di ancoraggio in carpenteria metallica realizzata su misura da incastrare al palco (in maniera da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro sul corridoio fronte palco). La struttura di appoggio Truss non dovrà avere estensioni in avanti e dovrà essere posizionata in maniera tale che la truss sia fronte palco in posizione verticale formando un angolo di 90 gradi con la piastra stessa. Non si accettano tiranti o diagoni vari che impatterebbero visivamente sulla facciata del Duomo. La truss dovrà essere dotata di cestello e moto a catena da kg 1.000 con minimo 24 mt di catena. Contrappesi per 7.5 Ton a struttura. Il tutto collaudato e certificato da tecnico iscritto all'albo (vedi foto)
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	N° 2 Torri luci realizzate in Multidirezionale metrico dimensioni mt 1.50 x 1.50 (200x200) h mt 8 compreso parapetto - ultimo piano di calpestio a mt 6 con piani e scale intermedi. (Tra Caio Melisso e Manna D'Oro e lato lato muro T.Schippers/Vascone. Da verificare in loco)
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	N° 2 Strutture a ponte posizionate ai lati del palco per posizionamento luci realizzate in multidirezionale metrico costituite cadauna da 2 torri dim 2.50 mt x 2.50 mt h 10 mt ultimo piano di calpestio a mt 8 più parapetto di mt 2 - piani e scale intermedi - collegate da ponte carraio di collegamento dim mt 5 per mt 2.50 con piano calpestabile e parapetto di mt 2. Finitura colore nero.
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	N° 1 Torre regia audio dimensioni mt 2.50 x 2.50 ad un piano con parapetto e truss verticale 30X30 con h circa 6 m per aggancio cassa ritorno audio. Finitura colore nero.
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Torre regia luci realizzata in Multidirezionale Metrico dim Mt 4.00 x Mt 2 - h mt 6 - piano di calpestio a mt 4 - piani e scale intermedi - Tettino anti pioggia a sbalzo mt 2 dal fronte regia.
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Camerino in lameria 2,50 m x 3,00 m con serratura e chiave per ricovero materiali

Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Chiusura per ingresso pubblico Via Saffi realizzata con truss 30x30. Lunghezza 14/16 m con n. 2 aperture laterali (sinistra e destra) con larghezza circa 2 m. (verificare in loco)
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	n.6 sbracci in layer ad incastro su finestre Caio Melisso per posizionamento luci (da verificare in loco)
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Sedute - 200 sedute a vaschetta colore nero o grigio - guscio in ABS ignifugo certificato - Agganciabili l'una all'altra - Puro nolo comprensivo di trasporto, carico e scarico a/r senza sistemazione.
Inizio allestimento: 12/06/23. Entro il 17 GIUGNO PRONTO. Smontaggio il 24/6/2023	Pedana realizzata in Multidirezionale Metrico dimensioni 8mtx2mt h 0,80 mt posizionato al lato destro del palcoscenico (da verificare il loco posizione per visibilità) con n.2 scale di accesso laterali e parapetti sui 4 lati con tavolato pedana in Carplay ignifugo marrone uniforme livellato ed omogeneo privo di imperfezioni (come palcoscenico).
D) SAN SIMONE	
Inizio allestimento: 29/05/23. Entro il 5 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Gradinata in multidirezionale metrico a 8 gradoni da mt 1.00 di profondità di cui uno da 2 mt in corrispondenza uscite di sicurezza (h 25-50-75-100-125-150-175-200 cm) fronte pedana palco. Lunghezza complessiva circa 9 mt per mt 8.00 profondità con due scale laterali (sx e dx) - no scala centrale.
Inizio allestimento: 29/05/23. Entro il 5 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Torre regia in multidirezionale metrico posizionata retro tribuna dim mt 9.00 x p.2 h mt 2.00 + parapetto mt 1 circa con accesso da ultimo gradone tribuna (da verificare in loco) e portale in truss 40x40 con h 2/3 m per appendimento luci sopra area di regia.
Inizio allestimento: 29/05/23. Entro il 5 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Tavolato ignifugo a terra livellato (palcoscenico) con piano di calpestio h 5-6 cm appoggiato su morali in legno Dimensioni circa 12x8mt. Livellato privo di imperfezioni colore nero omogeneo, livellato e privo di imperfezioni (da verificare in loco) con avanzamento 9x6 circa fino a inizio tribuna.
Inizio allestimento: 29/05/23. Entro il 5 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	1 truss frontale 40x40 mt 9 con 2 elevatori h mt8 motorizzati con motori a catena da 500Kg ancorati alla tribuna (Portale 1)
Montaggio 02/07/2023 o 03/07/2023. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Ring motorizzato realizzato in truss QX30 dimensioni mt 12x6 hmt 8, con 3/4 truss intermedie per posizionamento luci - ancoraggi secondo necessità, n. 4 cestelli per QX30 per aggancio truss e motore, n. 4 Top per scorrimento catena motore, n. 4 motori a catena D8Plus (doppio freno) da 500kg cad con centralina motori. Intervento da realizzare durante il Festival tra cambio compagnie (1 settimana di noleggio) comprensivo di montaggio, smontaggio, trasporti, assistenza, carico e scarico.
Inizio allestimento: 29/05/23. Entro il 5 GIUGNO PRONTO. Smontaggio dal 10/7/23 entro il 17/07/23	Camminamenti da appoggiare a terra in legno ignifugo a secondo esigenze - circa mq 400 livellati ed omogenei, privi di imperfezioni e di colore marrone uniforme ed omogeneo.
E) TORRETTA PUBBLICITARIA (Ingresso Sud Spoleto)	
Montaggio il 16/6/23 Smontaggio obbligatorio il 10/7/2023	Torretta triangolare in pilosio h 6 mt x 2,50 t. Posizionamento all'ingresso "Spoleto Sud" Km 124,400 per banner promozionale.

NB: La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle date/periodi di allestimento. Tali eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Si informa che l'accesso a Piazza Duomo e San Simone potrà avvenire esclusivamente con mezzi di piccola/media dimensione e che non superino le dimensioni di un furgone tipo DAILY.

Spoletto, 15/03/2023

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Macchi**